Houari Chafi BTS SIO 2A | SISR

Installation et configuration d’un serveur AD + DNS sur Windows Server 2022

version : 1.4 date : 16/01/2025

1. Contexte.....3
2. Configuration réseau du serveur.....3
3. Installation du rôle Active Directory.....4
4. Promotion en contrôleur de domaine.....4
5. Vérification du DNS.....5
6. Création d'un utilisateur dans Active Directory.....5
7. Test du serveur.....5

1. Contexte

Dans cette infrastructure virtualisée sous **Proxmox VE**, une machine virtuelle sous **Windows Server 2022** est utilisée pour mettre en place un **contrôleur de domaine Active Directory**.

Ce serveur permettra :

- la gestion centralisée des utilisateurs
- l'authentification au domaine
- la résolution DNS interne

---

2. Configuration réseau du serveur

Avant d'installer **Active Directory**, le serveur doit avoir **une adresse IP fixe**.

Dans les paramètres réseau IPv4 :

Exemple de configuration :

Paramètre	Valeur
Adresse IP	192.168.10.10
Masque	255.255.255.0
Passerelle	192.168.10.1
DNS	192.168.10.10

Le DNS doit pointer **vers le serveur lui-même**.

---

3. Installation du rôle Active Directory

Ouvrir **Server Manager** puis :

Add Roles and Features

Sélectionner le rôle :

Active Directory Domain Services

Puis lancer l'installation.

Le rôle DNS sera installé automatiquement avec Active Directory.

---

4. Promotion en contrôleur de domaine

Une fois le rôle installé :

Cliquer sur :

Promote this server to a domain controller

Choisir :

Add a new forest

Nom du domaine :

entreprise.local

Configurer :

- mot de passe **DSRM**
- serveur **DNS activé**
- **Global Catalog activé**

Le serveur redémarre automatiquement après la promotion.

---

5. Vérification du DNS

Le service **Microsoft DNS est installé automatiquement avec Active Directory.

Ouvrir :

DNS Manager

Vérifier la zone :

entreprise.local

---

6. Création d’un utilisateur dans Active Directory

Ouvrir :

Active Directory Users and Computers

Créer un nouvel utilisateur :

Exemple :

Nom : Martin
Prénom : Lucas
Login : l.martin

---

7. Test du serveur

Tests possibles :

Ping du serveur :

ping 192.168.10.10

Test DNS :

nslookup

Résultat attendu :

Server: SRV-AD
Address: 192.168.10.10

✅ Le serveur **Active Directory + DNS** est maintenant opérationnel.